



## Ablaufplan Sichtestrich geschliffen

| Phase             | Leistung / Ablauf                            | Leistungskapazität           | Dauer / Hinweis                        |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Einbau            | Einbau Unterlagsboden                        | ca. 150 m <sup>2</sup> / Tag | je nach Fläche mehrere Tage            |
| Ruhe- & Heizphase | Trocknung und Heizprotokoll gemäss Vorgaben  | -                            | mind. 2–3 Wochen, je nach Boden        |
| Schleifen         | Komplette Fläche wird mehrstufig geschliffen | ca. 50 m <sup>2</sup> / Tag  | je nach Fläche mehrere Tage            |
| Versiegelung      | Gesamte Fläche wird abschliessend versiegelt | -                            | direkt im Anschluss an Schleifarbeiten |
| Nachbehandlung    | Aushärtung der Versiegelung                  | -                            | ca. 4 Tage Ruhezeit                    |
| Abdeckung möglich | Schutz der Oberfläche für Folgearbeiten      | -                            | nach ca. 4 Tagen möglich               |

### Wichtige Hinweise während der Heizphase:

- Während der Heizphase ist der Boden betretbar und Folgearbeiten sind grundsätzlich möglich.
- Es ist zwingend darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten (Wasser, Farben, Kaffee etc.) auf den Boden gelangen oder in diesen eindringen.
- Der Boden darf nicht mit diffusionsdichten Materialien (z.B. Plastikfolien, dichte Abdeckvliese) abgedeckt werden. Abdeckungen sind am Abend wieder zu entfernen.
- Nach Möglichkeit Türcargen etc. erst nach den Schleifarbeiten versetzen